

作業日数計算書

工事区分	工種	種別	細別	細別規格	名称	単位	数量	日作業量	算式	作業日数	備考
道路改良						式					
道路土工						式					
掘削工						式					
掘削(土砂)						式					
					バックホ掘削積込(地山) 山積0.8m3平積0.6m3	m3	311.330	300.0	$311.330m^3 \div 300.0/日$	1.1	
					人力掘削(床掘)	m3	4.200	2.6	$4.200m^3 \div 2.6/日$	1.7	
					小規模土工 掘削積込・積込作業(バックホ山)	m3	311.330	16.0	$311.330m^3 \div 16.0/日 \div 2$	9.8	
埋戻し						式					
					小規模土工(埋戻し)	m3	89.800	41.0	$89.800m^3 \div 41.0/日$	2.2	
舗装版取り壊し						式					
					アスファルト舗装版破碎+掘削・積込	m ²	146.330	260.0	$146.330m^2 \div 260.0/日$	0.6	
					コンクリート舗装版破碎+掘削・積込	m ²	26.020	150.0	$26.020m^2 \div 150.0/日$	0.2	
構造物とりこわし						式					
					構造物とりこわし工(市場単価)	m3	8.050	20.0	$8.050m^3 \div 20.0/日$	0.5	
					構造物とりこわし工(市場単価)	m3	19.240	10.0	$19.240m^3 \div 10.0/日$	2.0	
					ダンプ運搬(10t車バックホウ積込)(硬岩) BH	m3	27.290	100.0	$27.290m^3 \div 100.0/日$	0.3	
残土処理工						式					
残土処理						式					
					ダンプ運搬(10t車バックホウ積込)(土砂) BH	m3	211.000	100.0	$211.000m^3 \div 100.0/日$	2.2	
擁壁工						式					
擁壁工						式					
笠石工等						式					
					コンクリートポンプ車打設(鉄筋)	m3	40.080	81.0	$40.080m^3 \div 81.0/日$	0.5	
					鉄筋工(市場単価) 一般構造物 材料別途	t	1.662	3.5	$1.662t \div 3.5/日$	0.5	
					型枠工	m ²	106.260	38.0	$106.260m^2 \div 38.0/日$	2.8	
					基礎砕石工	m ²	88.000	155.0	$88.000m^2 \div 155.0/日$	0.6	
現場打ちコンクリート						式					
					コンクリート人力打設(小型構造物)	m3	1.180	5.0	$1.180m^3 \div 5.0/日$	0.3	
					型枠工	m ²	14.190	15.0	$14.190m^2 \div 15.0/日$	1.0	
街築工						式					
街きょ工						式					
ガードパイプ工						式					
					ガードパイプ設置工(市場単価) コンクリート 塗装品	m	135.320	40.0	$135.320m \div 40.0/日$	3.4	
歩道舗装工						式					
					インターロッキングブロック工(市場単価)	m ²	219.230	100.0	$219.230m^2 \div 100.0/日$	2.2	
					インターロッキングブロック工(市場単価)	m ²	88.870	80.0	$88.870m^2 \div 80.0/日$	1.2	
排水工						式					
排水工						式					
U型側溝敷設						式					
					排水構造物工(市場単価) U型側溝 側溝・砕	m	66.000	25.0	$66.000m \div 25.0/日$	2.7	
U型側溝用蓋設置工						式					
					排水構造物工(市場単価) 蓋版 材料別途	枚	109.000	210.0	$109.000枚 \div 210.0/日$	0.6	
暗渠240						式					
					管(函) 渠側溝据付	m	1.000	33.3	$1.000m \div 33.3/日$	0.1	
U型用集水ます工						式					
					集水枡工	箇所	1.000	0.3	$1.000箇所 \times 0.3日$	0.3	
					集水枡工	箇所	1.000	0.3	$1.000箇所 \times 0.3日$	0.3	
合計										37.1	

作業日数の算出根拠を表示します。2パーティーの場合は「÷2」も表示します。

